

*Łęczyński Wz*

## KOSZTORYS SZACUNKOWY PROJEKTU

### Budowa pomostu bosmańskiego w Porcie Jachtowym im. Jerzego Porębskiego

1. Pontony betonowe – w tym montaż (30m pomostu):  
30m\*9100zł/m = 273.000 zł netto  
**335 790 zł brutto**
  2. Platforma pod pawilon bosmanatu – w tym montaż  
40 m<sup>2</sup>\*2100zł/m<sup>2</sup> = 84.000 zł netto  
**103.320 zł brutto**
  3. Transport pontonów betonowych i platformy pod pawilon bosmanki  
30.000 zł netto  
**36.900 zł brutto**
  4. Pawilon bosmanatu – w tym transport i montaż:  
**100.000 zł brutto**
  5. Pale stalowe do zakotwienia pomostów i platformy (4 szt. Grubość ścianki 14,2mm, średnica pala 508mm) – w tym transport, przygotowanie do zagłębienia i zagłębienie:  
4 pale stalowe po ok. 2000kg stali każdy  
Oczyszczenie pali i podwójne pomalowanie  
Zagłębienie za pomocą kafara  
Wypełnienie pali piaskiem (1,5m<sup>3</sup> piasku na każdy pal)  
Próby wytrzymałościowe  
**144.000 zł brutto**
  6. Osprzęt pomostu bosmańskiego (knagi, oświetlenie, odbojnice, trap, doprowadzenie mediów)  
**79.520 zł brutto**
- Razem 800.000 zł brutto**

KIEROWNIK  
PORTU JACHTOWEGO I PRZYSTANI  
*mgr Marek Świdorski*